

贵州医科大学附属医院第三食堂
及第三住院楼二楼餐厅电气改造 工程
项目

招标工程量清单

招 标 人： 贵州医科大学附属医院
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵州医科大学附属医院
第三食堂及第三住院楼
二楼餐厅电气改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 贵州医科大学附属医院 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：贵州医科大学附属医院第三食堂及第三住院楼二楼餐厅电气改造项目

第 1 页 共 1 页

--

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03040401700 1	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:成套动力配电箱 3. 规格:800x600x200 mm 4. 安装方式:壁挂式	台	1			
2	03040401700 2	配电箱	1. 名称:空开控制箱 2. 型号:成品空箱体 3. 规格:300x200x150 mm 4. 安装方式:壁挂式	台	5			
3	03040800100 1	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/ 1KV-4×95+1×50 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:天 棚内 5. 电压等级(kV):1kV	m	19.5			
4	03040800100 2	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/ 1KV-4×35+1×16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:天 棚内 5. 电压等级(kV):1kV	m	9.7			
5	03040800100 3	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/ 1KV-4×25+1×16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:天 棚内 5. 电压等级(kV):1kV	m	14.3			
6	03040800100 4	电力电缆	1. 名称:电力电力 2. 规格:	m	9.9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			ZR-YJV-0.6/1KV-5×16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:天棚内 5. 电压等级(kV):1kV					
7	030411004001	配线	1. 名称:动力配线 2. 规格:WDZ-BYJ6 3. 材质:铜 4. 配线部位:天棚内	m	10			
8	030408006001	电力电缆头	1. 名称:室内干包式电缆终端头 2. 规格:4*95+1*50 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:箱内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2			
9	030408006002	电力电缆头	1. 名称:室内干包式电缆终端头 2. 规格:4*35+1*16 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:箱内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2			
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称:室内干包式电缆终端头 2. 规格:4*25+1*16 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:箱内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2			
11	030408006004	电力电缆头	1. 名称:室内干包式电缆终端头 2. 规格:5*16 3. 材质、类型:铜 4. 安装部位:箱内 5. 电压等级(kV):1kV	个	2			
12	03040401900	控制开关	1. 名称:小型断路器 (	个	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1		空开) 2. 规格:3P-125A 380V 3. 额定电流 (A):125A					
13	03040401900 2	控制开关	1. 名称:小型断路器 (空开) 2. 规格:3P-100A 380V 3. 额定电流 (A):100A	个	2			
14	03040401900 3	控制开关	1. 名称:小型断路器 (空开) 2. 规格:3P-63A 380V 3. 额定电流 (A):63A	个	2			
15	03041100200 1	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:铝合金 3. 规格:80x50mm	m	7.2			
16	01130200100 1	保护性拆装铝扣板天棚	1. 说明:保护性拆除铝扣板吊顶面层,相关施工内容实施完毕后恢复安装	m ²	51.84			
17	03041100200 2	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50×30, PVC	m	12			
18	03041100100 1	配管	1. 名称:阻燃绝缘PVC穿线管 2. 规格:Φ20 3. 配置形式:暗配	m	57			
19	03041100400 2	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ4 4. 材质:铜	m	168			
20	03041100400 3	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ1.5 4. 材质:铜	m	71			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

工程名称：第三食堂新增电缆

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	03130101700 1	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：第三食堂新增电缆

标段：贵州医科大学附属医院第三食堂及第三住院楼二楼餐厅电气改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.73				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	1.26				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.83				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费						
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.53				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.41				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：第三食堂新增电缆

标段：贵州医科大学附属医院第三食堂及第三住院楼二楼餐厅电气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第三住院楼2楼餐厅安装电缆
 标段：贵州医科大学附属医院第三食堂及第三住院楼二楼餐厅电气改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/1KV-4×35+1×16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:天棚内 5. 电压等级(kV):1kv	m	74			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:动力电缆 2. 规格:ZR-YJV-0.6/1KV-4×25+1×16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:天棚内 5. 电压等级(kV):1kv	m	22			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 规格:4×35+1×16 3. 材质、类型:铜	个	2			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 规格:4×25+1×16 3. 材质、类型:铜	个	2			
5	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:砼楼板钻孔 2. 规格:直径63mm以内	个	5			
6	030408008001	防火堵洞	1. 名称:封堵孔洞 2. 材质:混凝土 3. 部位:楼板	处	5			
7	030411003001	桥架	1. 名称:钢板电缆桥架(含盖板) 2. 规格:100×75×1.2	m	20			
8	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:80×50, PVC	m	10			
9	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:800x600x200mm 3. 安装方式:壁挂	台	1			
10	030411004001	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃电线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜	m	237			
11	030411002002	线槽	1. 名称:不锈钢线槽 2. 规格:50x20mm	m	30			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：第三住院楼2楼餐厅安装电缆

标段：贵州医科大学附属医院第三食堂
及第三住院楼二楼餐厅电气改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035001	插座	1. 名称:二三级五孔插座 2. 材质:PVC 3. 安装方式:明装	个	8			
13	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 第三住院楼2楼餐厅安装电缆

标段：贵州医科大学附属医院第三食堂及第三住院楼二楼餐厅电气改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

